



## Anvisningar vid grävning/nyttjande av kommunal mark i Haparanda kommun

Dessa krav har utformats av Tekniska enheten i Haparanda kommun i syfte att tydliggöra ansvar och förpliktelser vid nyttjandet av kommunal mark, samt minimera påverkan för kommuninnevånarna. Beroende på plats där grävarbeten/nyttjande planeras kan dessa minimikrav ytterligare skärpas.

### 1. Ansökan

Ansökan görs via blanketten "Ansökan om grävtillstånd i kommunal mark". Digital fotodokumentation utförs av sökanden och bifogas ansökan. Ansökan ska vara Kommunen tillhanda senast 15 arbetsdagar innan planerad arbetsstart.

### 2. Innan arbetets start

Nyttjande eller andra arbeten får inte påbörjas innan skriftligt tillstånd från Haparanda kommun har medgetts. Muntliga tillstånd lämnas ej.

### 3. Utbildningskrav

Samtlig personal som arbetar på gator och vägar ska ha genomgått erforderliga utbildningar, tex Säkerhet på Väg eller maskinförarutbildning. Intyg ska kunna uppvisas på begäran.

### 4. Sökandens/entreprenörens fordon

Fordon ska framföras på gator och vägar och parkeras på gatan eller parkeringsplats, ej på trottoar, gång- och cykelväg, gräsmattor eller dylikt. I samråd med markägare/väghållare kan annan lösning tillämpas.

### 5. Nyttjande av kommunal mark

Vid nyttjande av kommunal mark sker etablering och upplag endast på av kommunen anvisad plats.

### 6. Handläggning

Ansökan för grävtillstånd handläggs av kommunen. Sökande har skyldighet att införskaffa övriga tillstånd, t.ex. bygglov eller marklov.

### 7. Oskyddade trafikanter

Oskyddade trafikanter ska ges hög prioritet. Trottoarer och gång- och cykelvägar ska alltid vara framkomliga, eventuell alternativ väg ska vara tydligt skyltad.



## **8. Slutbesiktning, dokumentation**

Efter arbetets avslutande ska området snarast besiktas. Vegetation ska vara väl etablerad vid besiktningstillfället, om så inte är fallet besiktas de vid ett senare av parterna överenskommet tillfälle. Återfyllning ska fotodokumenteras och egenkontrollplan ska upprättas och inlämnas till handläggare. Dagbok ska upprättas och inlämnas varje vecka. Alla ledningar ska vara noggrant dokumenterade, dvs. digitalt inmätta i SWEREF99 23 15, RH2000. Digitala relationsritningar (dwg och pdf) inlämnas till Tekniska enheten, Haparanda kommun, före slutbesiktning. Slutbesiktning ska ske innan angivet slutdatum, sökande meddelar handläggare i god tid före när slutbesiktning kan ske.

## **9. Akuta arbeten**

Akuta arbeten får endast utföras på befintliga ledningar och ska meddelas senast första vardagen efter påbörjat arbete. Samma fotodokumentation samt återställningskrav som vid planerade arbeten gäller.

## **10. Oanmälda arbetsplatsbesök**

Kommunen kommer att utföra oanmälda arbetsplatsbesök vad gäller ovan angivna krav.

## **11. Grävning i gator**

Vid grävning tvärs över gator kommer tillstånd att beviljas restriktivt, borring eller tryckning förordas.

## **12. Krav på medverkan på samordningsmöten**

Företag som ansöker om nyttjande ska medverka på samordningsmöten. Kallande till mötet är kommunen. Samtliga aktörer som kommer in och begär regelbundna grävstillstånd ska kallas till samordningsmöten.



### 13. Återställningsarbeten

Tekniska enheten kan åta sig att mot ersättning utföra återställningsarbeten. Utför sökande återställningsarbetet gäller nedanstående krav.

- a) Återfyllning av hårdgjord yta ska ske med godkänt material. Lagertjocklek på förstärkningslager i enlighet med omkringliggande lager.
- b) Vid grävning i hårdgjorda ytor ska alltid minst 20 cm nytt bärlager påföras innan nytt slitlager påförs.
- c) Packning ska utföras enligt AMA Anläggning 13.
- d) Vid längsgående schakt ska arbetet bedrivas så att endast 1 (en) skarv uppkommer mot gamla belägningen. Skarven ska sågas eller skäras. Gäller om inget annat skriftligen föreskrivits.
- e) Vid grävning i trottoarer m.m. som har mindre bredd än 1,5 m ska hela ytan beläggas med ny asfalt, om inget annat överenskommes.
- f) Om befintlig asfalt har en lagertjocklek över 40 mm ska ny asfalt beläggas i 2 lager. Det undre lagret ska bestå av AG 16, 40 mm, och det övre belägningslagret ska bestå av ABT 80. För GC-vägar gäller ABT 100.
- g) Minst 10 cm växtjord till alla gräsytor. När material under växtbädd består av grus eller dylikt ska minst 15 cm fukthållande lager, fyllnadsjord, påföras under lagret av växtjord. Växtjorden sås in med lämplig gräsfröblandning. Alla ytor ska efter sådd vältas med gallervält samt gödslas.
- h) Vid tillkörda befintliga gräsytor ska gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet, alternativt schakta bort växtjorden, och därefter återställas enligt punkt g.
- i) Vid upplagsplatser där gräset dött, exempelvis under manskapsvagnar, jordhögar m.m. ska gräsytan fräsas upp till minst hela växtjordsdjupet, alternativt schakta bort all växtjord, och därefter återställas enligt punkt g.
- j) Iordningsställande av ytor ska utföras snarast.
- k) Markhöjder får inte ändras om inte Tekniska enheten skriftligen har godkänt detta.



HAPARANDA  
KOMMUN

2017-03-27

#### **14. Garantibesiktning**

Garantibesiktning ska utföras inom två år efter godkänd slutbesiktning. Sökande svarar för eventuella fel som uppkommit som kan anses bero på sökandes utförda arbeten. Garantitiden för vegetation börjar gälla efter godkänd etableringsbesiktning av vegetationen, vilket kan vara annat datum än för besiktningen av övriga utförda arbeten. Beställare kallar till garantibesiktningen.

#### **15. Skötsel**

För buskage/gräsytor gäller att sökande svarar för skötsel/gräsklippning fram till godkänd slutbesiktning. Skötsel lika omgivande kommunal mark.

#### **16. Överträdelse**

Om överträdelser sker mot i nyttjande/grävtillstånd angivna förutsättningar utgår av Kommunfullmäktige fastställd taxa.